

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2
към заповед № РД – 862/20.11.2025 г.**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**за обект „Ремонт на покрива на сграда № 20 „Акумулаторно“ във военно
формирование 28000 – Граф Игнатиево“

№	Наименование	Ед. мярка	Количес- тво	Ед.цена	Стойност в лв.
1	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа	бр	1		
2	Демонтаж съществуваща хидроизолация	м ²	314		
3	Почистване и натоварване на съществуваща замазка и основа от сгурия - ръчно	м ³	54,6		
4	Частично реновиране на стоманобетонна плоча	м ²	180		
5	Грундиране на стоманобетонна плоча с бетон контакт	м ²	314		
6	Доставка и полагане на замазка за наклон (олекотена)	м ³	55		
7	Полагане на грунд преди хидроизолация	м ²	314		
8	Полагане първи пласт хидроизолация (битумно-полимерна усиlena хидроизолационна мембрана)	м ²	314		
9	Полагане втори пласт хидроизолация (битумно-полимерна усиlena хидроизолационна мембрана с посипка)	м ²	314		
10	Извозване отпадъци	м ³	96,5		
Всичко без ДДС:					
Непредвидени разходи 18%:					
Всичко с непредвидени разходи:					
ДДС 20%:					
Общо с ДДС:					

Декларирам че съм запознат с условията на обществената поръчка и съм съгласен с тях.

Подпис: _____