ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000
4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2
към заповед № РД - 808/09.10.2026 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за проект и аварийна подмяна на отоплителен котел TERMOSTAHL-163 kW във военно формирование 28000

№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество
I	**Технически проект**		
1	Изготвяне на технически проект	бр	1
II	**Необходими СМР и материали за аварийна подмяна на отоплителен котел**		
1	Демонтаж водогреен котел 140 кв	бр	1
2	Демонтаж спирателна арматура	бр	2
3	Демонтаж тръби около съоръжения к-т	бр	1
4	Доставка и монтаж водогреен котел 180кв	бр	1
5	Щуцер от тръба ф 60.3	бр	4
6	Направа и монтаж въздухосборник с кран и АО	бр	1
7	Щуцер от тръба ф 33.7	бр	2
8	Щуцер от тръба ф 26.9	бр	2
9	Разба 1/2"	бр.	6
10	Преустройство и монтаж фукс на котел	бр.	1
11	Коляно стоманено ф60.3	бр.	6
12	Тава за разлята нафта от ламарина 60/50х3	бр	1
13	Холендър 2"	бр.	4
14	Доставка и монтаж тръба стом. безш. ф60.3х3.6	м	6
15	Коляно стоманено ф60.3	бр.	6
16	Резба 2" на заварка	бр.	4
17	Кран 2"	бр.	2
18	Нипел 2"	бр.	2
19	Доставка и монтаж тръба стом. безш. ф26.9х3.2	м	3
20	Доставка и монтаж тръба стом. безш. ф21.3х2.8	м	6
21	Изолация за тръба 2"	м	11
22	Крепежни елементи к-т	бр	1
23	Ел. демонтаж и ел. монтаж котел	бр	1
24	Разпробиване и монтаж фланец за горелка	бр	1
25	Монтаж и пуск нафтова горелка GULLIVER RG3	бр	1
26	Грунд по метални повърхности	бр	1
27	Хидравлично изпитание тръби	бр	1
III	**Транспорт**		