

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2

към Заповед № РД - _____/____.06.2020 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКАза ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка”
във военно формирование 28000

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	Демонтаж на улук	л. м	26		
2	Демонтаж на водосточни тръби	л. м	12,00		
3	Демонтаж на водосточно коляно	бр.	12,00		
4	Демонтаж на покривно покритие - ондулин	кв. м	117,00		
5	Демонтаж на скара с дървени греди 5 x 10 см. (при необходимост)	л. м	212,80		
6	Доставка и монтаж на скара с дървени греди 5 x 10 см. (при необходимост)	л. м	212,80		
7	Доставка и монтаж на покривна ЛТ ламарина δ -0,5 мм с цветно ПВЦ покритие (профилирана по конструкцията на покрива) с цвят по RAL 8019	кв. м	117,00		
8	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка δ -0,5 мм с цветно ПВЦ покритие на челна дъска с цвят по RAL 8019	кв. м	13,00		
9	Доставка и монтаж на билен капак от ламарина δ -0,5 мм с цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019	кв. м	9,00		
10	Доставка и монтаж на улук с ширина в основата 100 мм, с цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019	л. м	26,00		
11	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 100 от поцинкована ламарина с цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019	л. м	12,00		
12	Доставка и монтаж на водосборни казанчета за водосточни тръби ф 100 с цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019	бр.	4,00		

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
13	Доставка и монтаж на коляно за водосточни тръби ф 100 с цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019	бр.	12,00		
14	Доставка и монтаж на обшивка на комин от ламарина δ -0,5 мм с цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019	кв. м	3,00		
Сума без ДДС:					
20% ДДС:					
Всичко с ДДС:					

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000

ПОЛКОВНИК

ИВАН ИВАНОВ

____.06.2020 г.